

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS

Divisão de Infraestruturas Municipais

Mapa de Quantidades

Ref: 021 v03

Processo: 0175/DOM/DIM/09

Obra: /2009

Plano: 3 /311/104205/2004

Empreitada: Conservação e reparação de pavimentos nas Freguesias de Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/ Dafundo

Licitação: 113.800,00

IVA a 5,0%: 5.690,00

Total: 119.490,00

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Valor unitário	Valor	Obs
1	MOVIMENTO DE TERRAS					
1.1	Escavação para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasante, em terreno de qualquer natureza, e com qualquer processo de escavação	100,0	m3			
1.2	Aterro por camadas de 0,25m, com qualquer processo de compactação, incluindo rega, espalhamento de terras e todos os trabalhos necessários	100,0	m3			
1.3	Remoção de produtos de escavação, entulhos e materiais de propriedade da Camara ou outros, determinada pela fiscalização	120,0	m3			
2	PAVIMENTOS					
2.1	Recarga de tout-venant existente, incluindo limpeza e regularização após recalque, com espessura de :					
2.1.1	0,1	1.000,0	m2			
2.1.3	0,15	1.000,0	m2			
2.2	Fornecimento e aplicação de binder no preenchimento de depressões ou reforço de fundações	250,0	ton			
2.3	Preenchimento de depressões com massas finas	150,0	ton			
2.4	Fornecimento e execução de tapete betuminoso com 0,04m de espessura após recalque, com gravilha basáltica, em recarga betuminosa	2.500,0	m2			
2.5	Fornecimento e execução de tapete betuminoso com 0,04m de espessura após recalque, com gravilha basáltica, em remendagens	4.500,0	m2			
2.6	Fresagem de pavimento betuminoso	500,0	m2			
2.7	Fornecimento e execução de tapete betuminoso com 0,04m de espessura após recalque, com gravilha basáltica, em remendagens, até 48h após comunicação.	1.500,0	m2			
3	ESTALEIRO					

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS

Divisão de Infraestruturas Municipais

Mapa de Quantidades

Ref: 021 v03

Processo: 0175/DOM/DIM/09

Obra: /2009

Plano: 3 /311/104205/2004

Empreitada: Conservação e reparação de pavimentos nas Freguesias de Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/ Dafundo

Licitação: 113.800,00

IVA a 5,0%: 5.690,00

Total: 119.490,00

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Valor unitário	Valor	Obs
3.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização, placa de obra amovível assente em tripé, e equipamento conforme caderno de encargos					
3.1.1	Montagem	1,0				
3.1.2	Desmontagem	1,0				

Total: