

**214/DOM/DIM/09 - Conservação e Reparação de Pavimentos nas Freg. de Algés e P. Arcos**

Art.	Designação	Un.	Quant.	Pr. Unit.	Total
1	ESTALEIRO				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização, placa de obra amovível assente em tripé e todos os trabalhos necessários.	vg	1,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação para abertura de caixa em faixa de rodagem, parques de estacionamento e para estabelecimento de rasante, incluindo regularização, reça e compactação de fundo de caixa.	m3	200,00		
2.2	Aterro por camadas de 0,20m, incluindo reça, compactação e todos os trabalhos necessários.	m3	100,00		
2.3	Remoção a vazadouro de produtos de escavação, entulhos e materiais de propriedade da Câmara ou outros, indicada pela fiscalização, incluindo carca e descarca.	m3	300,00		
3	PAVIMENTOS				
3.1	Fornecimento e execução de camada de base em tout-venant de 0,10 m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	975,00		
3.2	Fornecimento e execução de camada de base em tout-venant de 0,15 m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	975,00		
3.3	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso Binder, em preenchimento de depressões, incluindo reça de colagem e restantes trabalhos necessários.	tn	280,00		
3.4	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso massas finas, em preenchimento de depressões, incluindo reça de colagem e restantes trabalhos necessários.	tn	220,00		
3.5	Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso com agregado basáltico com 0,04m de espessura após recalque, incluindo reça de colagem e todos os trabalhos	m2	3.750,00		
3.6	Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso com agregado basáltico com 0,04m de espessura após recalque, incluindo reça de colagem e todos os trabalhos	m2	3.000,00		
3.7	Fresagem de pavimento, incluindo limpeza e remoção a vazadouro.	m2	1.250,00		
3.8	Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso com agregado basáltico com 0,04m de espessura após recalque, incluindo reça de colagem e todos os trabalhos	m2	900,00		
4	DRENAGEM				
4.1	Alteamento ou rebaixamento de caixas de visita ou sumidouros à nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários.	un	25,00		
4.2	Fornecimento e assentamento de aros e grelhas em ferro fundido com dimensões 0,355 x 0,655, iguais ao modelo adoptado pela CMO, incluindo adaptação da caixa de	un	10,00		
4.3	Fornecimento e assentamento de tampas e aros de ferro, em caixas de visita, incluindo todos os trabalhos a efectuar nas caixas de modo a que fiquem à cota do pavimento.	un	10,00		

<b>Art.</b>	<b>Designação</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Total</b>